

**Oprava vozovky ulice Václava Šáry, část ulice
Pahorková, část chodníků ulice Pahorková,
Příbram VI – Březové Hory**

POPIS PRACÍ

Umístění stavby

Plochy určené k rekonstrukci se nacházejí na částech pozemků parc. číslo 94/1 , 94/14, 94/15, 641 vše v kat. území Březové Hory. Jedná se o komunikaci v ulici Václava Šáry, část ulice Pahorková, část chodníků ulice Pahorková (viz. přiložené situační mapy, nákresy)

Popis technického stavu, popis prací

Asfaltový povrch komunikací poškozený dobou užívání, chodníky poškozené s různými druhy povrchů, obrubníky uvolněné a poškozené. Celá plocha původního asfaltu uvedených komunikací (viz. snímek mapy přílohou) bude odfrézována
Jedná se o celkovou opravu

- asfaltový povrch komunikací, uvolněné a poškozené obrubníky budou znovu usazeny, příp.vytrhány a nahrazeny novými silničními betonovými. V ulici Václava Šáry bude komunikace vyrovnána, kanálové vpusti a hydrantové uzávěry budou vyrovnány nivelačně s novou vozovkou. Uvolněné a propadlé obruby budou vyrovnány podle výšky nového povrchu komunikace. V napojení na stávající komunikace bude provedena řezem spára, která bude zalita horkým asfaltem. Dále budou vytrhány původní betonové obruby a obrubníky, které budou následně odvezeny na skládku. Žulové obruby a kostky budou protokolárně předány zástupci investora, se zápisem do stavebního deníku, a zástupci Technických služeb města Příbram, následně odvezeny a uskladněny.. Vytrhané obruby budou nahrazeny novými silničními obrubníky (viz. přiložený plánec).
- chodník v ulici Pahorková, z pravé strany směrem od ulice Prokopské, podél domu č.p. 410 , navazující na již nově opravený chodník (žulové dlažební kostky 100 x 100 mm, viz. nákres plocha 2,3, poz.č. 9, 10). Chodník (před domem č.p. 410 – plocha č. 3, viz. přiložený nákres) bude v místě spojení s vozovkou, která je polohově výše než poloha chodníku, stabilizován betonovou palisádou. V chodníku, mezi poz. 2 a poz. 3 budou osazeny 2 žulové schody. Chodník bude vspárován do silnice. Původní kamenná dlažba bude vytrhána a protokolárně předány zástupci investora, se zápisem do stavebního deníku, zástupci Technických služeb města Příbram, a odvezena a uskladněny. Rozsah prováděných prací je vyznačen na nákresu a přiložené mapě.

Odpadní materiál bude odvezen na skládku za podmínek stanovených zákonem o odpadech.

Dokončovací a parkové úpravy kolem míst, kde budou umístěny nové obruby.

Po celou dobu prací musí být zajištěn bezpečný přístup nájemníků k domům v dané lokalitě.

Stručný popis prací

Přípravné práce

- Umístění dopravních značek upozorňující na probíhající stavbu na základě schváleného dopravně inženýrského opatření

<ul style="list-style-type: none"> • Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm (začátek i konec opravovaného úseku)
<ul style="list-style-type: none"> • Frézování stávajícího živičného krytu komunikace, dobourání asfaltové krytu po fríze podél obrub
<ul style="list-style-type: none"> • Výšková úprava vstupů, kanalizačních vpustí zvýšení nebo snížení krycího hrnce, šoupěte, hydrantu, litinová víka kanálů
<ul style="list-style-type: none"> • Vyrovnání obrub a obrubníků do betonového lože z betonu prostého
<ul style="list-style-type: none"> • Odstranění neúnosných vrstev (šterk, kámen, atd) do tl. 200 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Osazení silničních betonových obrubníků kolem komunikací, viz. příložený nákres
<ul style="list-style-type: none"> • Osazení betonové palisády (před č.p. 410, viz. nákres poz. č. 7)
<ul style="list-style-type: none"> • Výměna (vytrhání stávajících, osazení novými) betonových silničních obrubníků v ulici Pahorková podél chodníku z pravé i z levé strany (viz. nákres plocha 2, poz. 9, 10, 4 – celkové délka 55 m)
<ul style="list-style-type: none"> • Odvoz sutí ze sypkých materiálů ze stavby dle zákona
<u>Povrch komunikace:</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Podklad ze šterkodrtě přes 100 m², tl do 200 mm – komunikace ulice V. Šáry
<ul style="list-style-type: none"> • Postřík živičný spojovací z asfaltu
<ul style="list-style-type: none"> • Povrch bude proveden obrusným asfaltovým betonem z nemodifikovaného asfaltu ACO 11 (ABS), tl. 60 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Styčné spáry napojení nového živičného povrchu na stávajícím budou provedeny za tepla tekutým asfaltem s prořezáním do hl. 20 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Podklad ze směsi stmelého cementu SC C3/4 (SCI) tl. 100 mm – chodník v ulici Pahorková, celý chodník (viz. příložený nákres plocha 2 , 3 , poz. 9, 10)
<ul style="list-style-type: none"> • Podklad ze šterkodrtě do 100 m², tl. 180 mm - chodník_ v ulici Pahorková (viz. příložený nákres plocha 2, 3, poz. 9, 10)
<ul style="list-style-type: none"> • Kladení žulové dlažby, vč. nákupu dlažby (viz. nákres plocha 2, 3, poz. 9, 10, - celková plocha 108 m²)
<ul style="list-style-type: none"> •
<ul style="list-style-type: none"> •
<u>Ukončovací práce:</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Parkové úpravy okolí komunikace
<ul style="list-style-type: none"> • Finální úpravy asfaltového povrchu
<ul style="list-style-type: none"> • Odstranění dopravních značek

Přílohy: situační mapa, nákres

ŠÁRY



